COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Loiret votre Département

Orléans, le 23 septembre 2025

Le Département lance les travaux de renforcement du sol à l'entrée du pont de Châtillon-sur-Loire

En juillet 2023, une cavité a été découverte sous la structure de la chaussée à l'entrée du pont de Châtillon-sur-Loire, côté Briare. Depuis le 15 septembre, et jusque la fin de l'année, le Département réalise les travaux de renforcement du sous-sol de la RD50, au niveau de l'affaissement.

Les travaux consistent à réaliser une cinquantaine de forage d'environ 15m de profondeur, puis injecter un coulis pour combler les éventuels vides et densifier le sous-sol.

Ils nécessiteront ponctuellement la mise en place d'un alternat de circulation.

Une réfection de la chaussée sera réalisée à l'issue des travaux.

Le budget de l'opération s'élève à 600 000 €, pris en charge par le Département du Loiret.

CONTACT PRESSE
Cassandre Germain
02 38 25 43 93
06 37 99 23 20
cassandre.germain@loiret.fr